


Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Сеть наружного освещения территории подключить от ящика учета, запитанного от ВРУ-0,4кВ электрощитовой школы проводом с медными жилами марки ПВБ-1 4х2,5. Провод проложить по стенам в пластмассовой коробе.

Управление освещением осуществляется с помощью ящика управления освещением ЯУО, оснащенного таймером и фотореле. Фотодатчик установить на наружной стене здания на высоте не менее 3,0 м. Включение дежурного освещения у парадного входа осуществляется вручную из комнаты охраны. Дежурное освещение подключить от существующей сети освещения здания.

Дополнительное освещение спортивных площадок выполнить отдельной группой через проектируемый трехполюсный выключатель, установленный в ящике учета (смотри лист №2).

29/15-ЭН					
Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Добровольского, 65					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Калмыков				
Проверил	Веселова				
Н. контр.					
ГИП	Калмыков				
ГАП	Веселова				
Утв.					
Реконструкция наружного освещения территории ООШ №6				Стадия	Лист
План расстановки оборудования				РП	4
				ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768	