

### Відомість обсягів робіт

Реконструкція благоустрою території, прилеглої до проспекту Героїв Дніпра  
 від вул. Першопрохідників до вул. Проектна, 1 м. Горішні Плавні Полтавської  
 області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на благоустрій</u>			
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	м3	20	
2	Розбирання бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	м2	548	
3	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневи	м3	82,2	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	65,7	
5	Перевезення сміття до 10 км	т	65,7	
6	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	1785	
7	Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску автогрейдером	м3	357	
8	Улаштування вирівнювальних шарів основи зі щебеню автогрейдером	м3	267,75	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	1785	
10	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	207	
11	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	м3	1,254	
12	Улаштування бетонного фундаменту	м3	1,254	
13	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,000948	
14	Буріння ям глибиною до 2,5 м бурильно-крановими машинами на автомобілі, група ґрунтів 1	ям	104	
15	Установлення металевої огорожі без поручня	м	200	
16	Улаштування бетонного фундаменту	м3	12	
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	235,84	
18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-19, 579	м2	235,84	
19	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,25x0,2 м	шт	5	
20	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2x0,15 м і 0,25x0,2 м у природному ґрунті	шт	5	
21	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2x0,15 м і 0,25x0,2 м	шт	5	
22	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1000	

1	2	3	4	5
23	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	1000	

Склав \_\_\_\_\_

*посада, підпис*

Перевірив \_\_\_\_\_

*посада, підпис*