

Реконструкція благоустрою території, прилеглої до проспекту Героїв Дніпра від вул. Першопрохідників до вул. Проектна, 1 м. Горішні Плавні Полтавської області  
79-16

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
на благоустрій

**Реконструкція благоустрою території, прилеглої до проспекту Героїв Дніпра від вул. Першопрохідників до вул. Проектна, 1 м. Горішні Плавні Полтавської області**

Основа:

креслення (специфікації) № 79/16-ГП

Кошторисна вартість

1039,504 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,61293 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

97,866 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 грудня" 2016 р.

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                          | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.-год. |                       |
|-------|----------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|       |                            |  |                |           | Всього                    | експлуатації машин       | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин   |                       |
|       |                            |  |                |           |                           |                          |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини         |                       |
|       |                            |  |                |           |                           |                          |                         |                  |                    | на одиницю                          | всього                |
| 1     | 2                          | 3  | 4              | 5         | 6                         | 7                        | 8                       | 9                | 10                 | 11                                  | 12                    |
| 1     | ЕН27-67-5                  | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних   | 100 м3         | 0,2       | <u>5161,09</u><br>1278,23 | <u>3882,86</u><br>587,21 | 1032                    | 256              | <u>776</u><br>117  | <u>60,81</u><br>22,7782             | <u>12,16</u><br>4,56  |
| 2     | ЕН27-64-2<br>к-0,8         | Розбирання бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском                               | 100 м2         | 5,48      | <u>849,88</u><br>629,34   | <u>220,54</u><br>24,87   | 4657                    | 3449             | <u>1208</u><br>136 | <u>35,376</u><br>1,0849             | <u>193,86</u><br>5,95 |
| 3     | ЕН27-67-2                  | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених   | 100 м3         | 0,822     | <u>1639,74</u><br>311,56  | <u>1328,18</u><br>186,84 | 1348                    | 256              | <u>1092</u><br>154 | <u>18,37</u><br>7,3821              | <u>15,1</u><br>6,07   |
| 4     | РН20-41-3                  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т          | 0,657     | <u>668,11</u><br>26,53    | <u>641,58</u><br>104,87  | 439                     | 17               | <u>422</u><br>69   | <u>1,69</u><br>4,0635               | <u>1,11</u><br>2,67   |

| 1  | 2              | 3   | 4       | 5        | 6                | 7               | 8      | 9     | 10           | 11            | 12             |
|----|----------------|---|---------|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 5  | C311-10-M      | Перевезення сміття до 10 км   | т       | 65,7     | <u>47,02</u>     | <u>47,02</u>    | 3089   | -     | <u>3089</u>  | -             | -              |
|    |                |   |         |          | -                | 3,74            |        |       | 246          | 0,161         | 10,58          |
| 6  | EH27-69-2      | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм         | 1000 м2 | 1,785    | <u>18549,13</u>  | <u>17599,46</u> | 33110  | 442   | <u>31415</u> | <u>14,6</u>   | <u>26,06</u>   |
|    |                | Тип 1   |         |          | 247,62           | 2425,57         |        |       | 4330         | 90,8672       | 162,2          |
| 7  | EH27-12-1      | Улаштування вирівнювальних шарів основи з піску автогрейдером   | 100м3   | 3,57     | <u>30829,90</u>  | <u>2393,69</u>  | 110063 | 956   | <u>8545</u>  | <u>14,78</u>  | <u>52,76</u>   |
|    |                |   |         |          | 267,81           | 256,99          |        |       | 917          | 9,3659        | 33,44          |
| 8  | EH27-12-3      | Улаштування вирівнювальних шарів основи зі щебеню автогрейдером   | 100м3   | 2,6775   | <u>46225,50</u>  | <u>2459,12</u>  | 123769 | 908   | <u>6584</u>  | <u>18,88</u>  | <u>50,55</u>   |
|    |                |   |         |          | 339,08           | 367,27          |        |       | 983          | 14,1397       | 37,86          |
| 9  | PH18-49-1      | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                    | 100м2   | 17,85    | <u>25876,35</u>  | <u>64,46</u>    | 461893 | 43931 | <u>1151</u>  | <u>119,82</u> | <u>2138,79</u> |
|    |                |   |         |          | 2461,10          | 15,12           |        |       | 270          | 0,6603        | 11,79          |
| 10 | EH27-66-4      | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м   | 2,07     | <u>2694,87</u>   | <u>203,02</u>   | 5578   | 3132  | <u>420</u>   | <u>81,25</u>  | <u>168,19</u>  |
|    |                |   |         |          | 1512,88          | 39,31           |        |       | 81           | 1,455         | 3,01           |
| 11 | C1424-11600    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм                     | м3      | 9,936    | <u>1240,99</u>   | -               | 12330  | -     | -            | -             | -              |
|    |                |   |         |          | -                | -               |        |       | -            | -             | -              |
| 12 | & C1416-8684-1 | Камені бортові, БР100.18.8  | шт      | 207      | <u>115,72</u>    | -               | 23954  | -     | -            | -             | -              |
|    |                |   |         |          | -                | -               |        |       | -            | -             | -              |
| 13 | E1-165-1       | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1        | 100м3   | 0,01254  | <u>5218,59</u>   | -               | 65     | 65    | -            | <u>307,7</u>  | <u>3,86</u>    |
|    |                |   |         |          | 5218,59          | -               |        |       | -            | -             | -              |
| 14 | EH6-1-1        | Улаштування бетонного фундаменту  | 100м3   | 0,01254  | <u>125858,50</u> | <u>894,46</u>   | 1578   | 34    | <u>11</u>    | <u>150,7</u>  | <u>1,89</u>    |
|    |                |   |         |          | 2680,95          | 251,34          |        |       | 3            | 10,6641       | 0,13           |
| 15 | & C121-783-2   | Урна стаціонарна  | шт      | 2        | <u>555,21</u>    | -               | 1110   | -     | -            | -             | -              |
|    |                |   |         |          | -                | -               |        |       | -            | -             | -              |
| 16 | & C121-782-3   | Лава вулична  | шт      | 4        | <u>2939,62</u>   | -               | 11758  | -     | -            | -             | -              |
|    |                |   |         |          | -                | -               |        |       | -            | -             | -              |
| 17 | EH6-11-1       | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м                                 | т       | 0,000948 | <u>45115,13</u>  | <u>85,81</u>    | 43     | 6     | -            | <u>333,3</u>  | <u>0,32</u>    |
|    |                |   |         |          | 6609,34          | 16,62           |        |       | -            | 0,615         | -              |
| 18 | E1-149-3       | Буріння ям глибиною до 2,5 м бурильно-крановими машинами на автомобілі, група ґрунтів 1                     | 100ям   | 1,04     | <u>15899,36</u>  | <u>15138,03</u> | 16535  | 792   | <u>15743</u> | <u>44,89</u>  | <u>46,69</u>   |
|    |                |   |         |          | 761,33           | 1570,97         |        |       | 1634         | 70,4616       | 73,28          |

| 1   | 2            | 3   | 4     | 5      | 6                           | 7                      | 8      | 9     | 10                   | 11                     | 12                       |
|---|--------------|---|-------|--------|-----------------------------|------------------------|--------|-------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 19  | E7-60-4      | Установлення металевої огорожі без поручня  | 100м  | 2      | <u>1915,94</u><br>1236,10   | <u>300,49</u><br>47,22 | 3832   | 2472  | <u>601</u><br>94     | <u>60,18</u><br>2,2464 | <u>120,36</u><br>4,49    |
| 20  | & C121-650-1 | Огорожа дорожня перильного типу, довжиною 2000мм  | шт    | 100    | <u>580,43</u><br>-          | -<br>-                 | 58043  | -     | -<br>-               | -<br>-                 | -<br>-                   |
| 21  | & C121-650-2 | Стійки для огорожі, довжиною 2000мм   | шт    | 104    | <u>151,24</u><br>-          | -<br>-                 | 15729  | -     | -<br>-               | -<br>-                 | -<br>-                   |
| 22  | EN6-1-1      | Улаштування бетонного фундаменту  | 100м3 | 0,12   | <u>129209,28</u><br>2680,95 | -<br>-                 | 15505  | 322   | -<br>-               | <u>150,7</u><br>-      | <u>18,08</u><br>-        |
| 23  | E13-16-6 к-2 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021  | 100м2 | 2,3584 | <u>1029,14</u><br>222,27    | <u>55,89</u><br>3,03   | 2427   | 524   | <u>132</u><br>7      | <u>9,56</u><br>0,144   | <u>22,55</u><br>0,34     |
| 24  | E13-26-6     | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-19, 579  | 100м2 | 2,3584 | <u>2386,68</u><br>83,04     | <u>20,13</u><br>1,69   | 5629   | 196   | <u>47</u><br>4       | <u>3,62</u><br>0,0804  | <u>8,54</u><br>0,19      |
| 25  | E47-32-2     | пересадка кущів<br>Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,25х0,2 м   | 10шт  | 0,5    | <u>1253,75</u><br>347,46    | -<br>-                 | 627    | 174   | -<br>-               | <u>16,53</u><br>-      | <u>8,27</u><br>-         |
| 26  | E47-6-1      | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті | 10шт  | 0,5    | <u>163,49</u><br>163,49     | -<br>-                 | 82     | 82    | -<br>-               | <u>9,64</u><br>-       | <u>4,82</u><br>-         |
| 27  | E47-9-1      | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м  | 10шт  | 0,5    | <u>262,60</u><br>126,32     | <u>117,77</u><br>11,55 | 131    | 63    | <u>59</u><br>6       | <u>6,15</u><br>0,533   | <u>3,08</u><br>0,27      |
| 28  | E47-25-4     | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см                              | 100м2 | 10     | <u>4121,21</u><br>1085,81   | -<br>-                 | 41212  | 10858 | -<br>-               | <u>62,8</u><br>-       | <u>628</u><br>-          |
| 29  | E47-25-5 к-3 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4   | 100м2 | 10     | <u>3480,96</u><br>445,56    | -<br>-                 | 34810  | 4456  | -<br>-               | <u>25,77</u><br>-      | <u>257,7</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по кошторису                  |              |   |       |        |                             |                        | 990378 | 73391 | <u>71295</u><br>9051 |                        | <u>3782,74</u><br>356,83 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:    |              |   |       |        |                             |                        | 990378 |       |                      |                        |                          |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |              |   |       |        |                             |                        | 845692 |       |                      |                        |                          |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 82442<br>49126<br>473,36<br>15424<br><b>1039504</b><br><br><b>1039504</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.  |   |   |   |   | <b>4612,93</b><br><b>97866</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Н.Д. Веселова  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Н.Д. Веселова  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]